**BVBA ASFALTWERKEN EN VERVOER**

# VEREECKE

**LICHTERVELDSESTRAAT 130**
**8851 ARDOOIE-KOOLSKAMP**
**tel. : 051/744781**
**fax : 051/748232**
**gsm : 0477/723203**
**E-mail : nicovereecke@skynet.be**
H.R. Brugge 54.457
B.T.W. BE 0405.230.069
Reg. Aann. 405.230.069 / 05.05.00
IBAN: BE45 7386 0907 9489 - BIC: KREDBEBB

Versyck Pia

werf Jonckershof
Duinenweg 539
8430 Middelkerke

059/30 18 73
0473/88 37 04

15-1-2020

## PRIJSRAMING

BETREFT: herasfalteren toegangsweg

| Omschrijving: | Hoeveelheid: | Eenh. Prijs: | |
|---|---|---|---|
| zagen bestaande asfalt (per meter) | ± 20 | 5,00 | 100,00 |
| betonpuin 0/20, hernivelleren toegangsweg (per ton) | ± 30 | 22,80 | 684,00 |
| trilwals verdichten betonpuin | | | 100,00 |
| stortvergoeding asfaltpuin (per ton) | ± 80 | 10,00 | 800,00 |
| kamion wegvoeren asfalt (per uur) | ± 10 | 59,00 | 590,00 |
| Merlo (per uur) | ± 20 | 58,00 | 1160,00 |
| kraanwerk (per uur) | ± 15 | 58,00 | 870,00 |
| verplaatsing materieel | | | 300,00 |
| handwerk (per uur) | ± 20 | 39,00 | 780,00 |
| leveren en plaatsen asfalttoplaag dikte ±6cm (per m²) (invoeren asfalt met Merlo inbegrepen) | ± 670 | 17,80 | 11926,00 |

totaal: ± 17.310,00 €

opgemaakt indien bestaande asfaltverharding uit één laag bestaat

Merlo is voorzien om uitgebroken asfalt uit te voeren, daar de weg niet breed genoeg is voor kamion

juiste opmeting na einde der werken

opgegeven prijzen 2 maanden geldig

prijzen excl. BTW

bij akkoord, gelieve deze prijsraming ondertekend terug te sturen